

Pozostałe roboty do wykonania

W zakres zamówienia wchodzi wykonanie:

- 1) Znak aktywnego D-6 z lampami LED $\phi 100$ aktywowany poprzez czujnik ruchu
- 2) wzбудzany przez pieszego podchodzącego do jezdni w km 6+163 (1 komplet)
- 3) Kostka Braille'a na przejściu dla pieszych 4m² w km 6+163
- 4) Wykonanie ścieku przykrawężnikowego na całym odcinku
- 5) Przebudowa ogrodzenia wykonanego z kamienia z elementami kutymi na długości 22 mb wraz z regulacją bramy przesuwnej (działka nr 2227/18 i 2227/19)